

## สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองสทบุรี จังหวัดลพบุรี รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ประมาณการโดย นายรุ่งเจริญ แยมพจนา ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 30.08 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปงานก่อสร้าง	311,332.80	1.3091	407,565.76	Factor F
2	สรุปงานวางท่อเหลี่ยม	120,880.08	1.2799	154,714.41	-เงินล่วงหน้า 0%
3	สรุปงานถนนภายในอาคาร	237,856.16	1.3642	324,483.37	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					-เงินประกันผลงาน 0%
					-ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			886,763.54	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			886,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ปริมาณงานดำเนินการ 116 ตารางเมตร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา ตารางเมตร ละ 7,671.00 บาท

บาท


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบ กับการาค่า

ก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ และให้ยึดราคาค่าก่อสร้างในประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สังกการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายรุ่งเจริญ แยมพจนา)  
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... เลขา/กรรมการ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร แบบเลขที่ รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประมาณการโดย นายรุ่งเจริญ แยมพงษ์นา ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ราคารับเหมาต่อชิ้น

30.08

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	1.53	ลบ.ม.	-	-	142.00	217.08	217.08	
	1.2 งานวัดสูตรองกันฐานราก (ทรายขยาย)	0.73	ลบ.ม.	552.96	403.66	112.00	81.76	485.42	
	1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.18	ลบ.ม.	1,620.51	1,912.19	426.00	502.68	2,414.87	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ	0.27	ลบ.ม.	2,608.00	704.16	532.00	143.64	847.80	
	1.5 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	12.00	ต้น	1,158.88	13,906.56	548.00	6,576.00	20,482.56	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ(60%)	36.17	ตร.ม.	609.81	22,056.86	-	-	22,056.86	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	42.56	ตร.ม.	-	-	139.00	5,915.84	5,915.84	
	<b>รวมยอดแผนที่ 1 ยกไป</b>				<b>38,983.43</b>		<b>15,597.00</b>	<b>54,580.43</b>	

ลงชื่อ  
(นายรุ่งเจริญ แยมพงษ์นา)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำกับพจนานุกรมกลางได้ตรวจสอบแล้ว สมิติเห็นชอบ กับราคา  
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ และให้ยึดราคาค่าก่อสร้างในประมาณการนี้เป็นราคา  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สักการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... เลขฯ/กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประมาณการโดย นายรุ่งเจริญ แฉิมพองนา ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ราคามันดินซีเมนต์เฉลี่ย 30.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>ยกยอดแผนที่ 1 ยกมา</b>									
	- ไม้คร่า(30%ของไม้แบบ)	22.14	ลบ.พ.	700.93	15,515.78	-	-	15,515.78	
	- ตะปู	9.04	กก.	46.73	422.55	-	-	422.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.19	กก.	56.07	2,758.30	-	-	2,758.30	
	1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	112.55	กก.	33.00	3,714.15	4.40	495.22	4,209.37	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	611.65	กก.	30.00	18,349.50	3.60	2,201.94	20,551.44	
	1.8 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- □ - 100x50x3-2-7.01 kg/m.	346.95	กก.	28.51	9,891.54	12.00	4,163.40	14,054.94	
	- □ - 50x50x2-3-3.34 kg/m.	187.00	กก.	27.06	5,060.94	12.00	2,244.00	7,304.94	
	- □ - 38x38x1.6-1.78 kg/m.	121.30	กก.	28.74	3,486.16	12.00	1,455.60	4,941.76	
	<b>รวมยอดแผนที่ 2 ยกไป</b>				<b>98,182.35</b>		<b>26,157.16</b>	<b>124,339.51</b>	

ลงชื่อ  
(นายรุ่งเจริญ แฉิมพองนา)

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำกับและควบคุมการก่อสร้างโครงการนี้ มีมติเห็นชอบ กับการราคา  
ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการต่อไป

คณะกรรมการกำกับและควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... เลขฯ/กรรมการ



ประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มติดต่องานราชการ และเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อคดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร แบบเลขที่ ..... รายการเลขที่ .....

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประมาณการโดย นายรุ่งเจริญ แยมพจนนา ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ราคามันดินเฉลี่ย 30.08 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริลลอน ทนฯ 0.40 มม.	194.60	ตร.ม	230.00	44,758.00	70.00	13,622.00	58,380.00	
	- ครอบข้าง ทนฯ 0.4 มม.	81.12	เมตร	73.00	5,921.76	-	-	5,921.76	
	2.2 งานเหล็กดัดบังแดด								
	- ไม้สำเร็จรูป	42.50	ตร.ม.	139.99	5,949.57	90.00	3,825.00	9,774.57	
	- ท่อระบายน้ำฝน	-	จุด	-	-	-	-	-	
	2.3 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมัน	267.00	ตร.ม.	61.07	16,304.53	38.00	10,146.00	26,450.53	
		<b>รวมค่าสถาปัตยกรรม</b>				<b>72,933.86</b>		<b>27,593.00</b>	<b>100,526.86</b>

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
(นายรุ่งเจริญ แยมพจนนา)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบ กับราคาค่า  
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ และให้ยึดราคาค่าก่อสร้างในประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  เลขฯ/กรรมการ







