

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำใต้ผิวทาง
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน **แบบมาตรฐาน** องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านยายหยด บ้านฟ้าลงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร
 และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 133 ท่อน บ่อพัก 15 แห่ง ใต้ผิวทาง
 คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองลพบุรี 31.08 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	635.00	1.74	1,104.90	1.3642	2.37	1,507.30
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง (SUBBASE AND COURSES)							
2.1	รื้อชั้นพื้นทางเดิม และก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	635.00	14.27	9,061.45	1.3642	19.47	12,361.63
2.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร	ลบ.ม.	50.80	565.50	28,727.40	1.3642	771.46	39,189.92
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	508.00	419.04	212,870.42	1.3642	571.65	290,397.83
3.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	321.23	1,284.92	1.3642	438.22	1,752.89
3.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACSION JOINT)	เมตร	44.00	221.93	9,764.92	1.3642	302.76	13,321.30
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	65.80	-	1.3642	89.76	-
4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT ประเภทที่	ตร.ม.	25.40	262.90	6,677.66	1.3642	358.65	9,109.66
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดรอบเหล็ก	แห่ง	15.00	10,976.95	164,654.25	1.2799	14,049.40	210,740.97
5.2	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด	133.00	1,421.77	189,095.41	1.2799	1,819.72	242,023.22
	ยอดรวม				623,241.33			820,404.72



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	367,640.53
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	452,764.19
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799

ปรับราคาค่าก่อสร้าง			(แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	฿	820,000
ขนาดหรือเนื้อที่	508.00	ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคา	1,614.17	บาท/ตารางเมตร			

ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายรุ่งเจริญ แยมพณา)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้และให้ยึดราคาค่าก่อสร้างในประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 ลงชื่อ  กรรมการ ฯ
 ลงชื่อ  เลขฯ/กรรมการ ฯ

สรุปประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน ตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำใต้ผิวทาง

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านยายหยด บ้านป่าลงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร

รวมระยะทางดำเนินการ 0+127 กิโลเมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+127
ระยะทางตลอดสายทาง 0+127 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร จำนวน 133 ท่อน บ่อพัก 15 แห่ง ใต้ผิวทาง	820,404.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	820,404.72	
	คิดเป็นราคากลาง	820,000.00	
	(แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0+127 กิโลเมตร

เฉลี่ยราคา กิโลเมตรละ 6,456,692.91 บาท

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายรุ่งเจริญ แยมพจนา)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ และให้ยึดราคาค่าก่อสร้างในประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
ลงชื่อ กรรมการ ฯ
ลงชื่อ เลขา/กรรมการ ฯ